

KRYCÍ LIST

Rozpočet	0 0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
102	SO 01 Okapový chodník	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
201060	Oprava okapového chodníku Gymnázia JP Slavičí	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	
R	PSV celkem	0	
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		0 Kč
DPH	20,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :



Stavba :	201060 Oprava okapového chodníku Gymnázia JP Slavič	Rozpočet :
Objekt :	102 SO 01 Okapový chodník	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	201060 Oprava okapového chodníku Gymnázia JP Sl	Rozpočet:
Objekt :	102 SO 01 Okapový chodník	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm hlavní budova :((6*8+2*0,83)*2+(7,94+7,94)*2+3,6+0,6*4)*0,6 spoj. krček :(33,08*2+1,44)*0,6	m2	122,81		
				82,25		
				40,56		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	73,83		
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	73,83		
4	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	73,83		
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně 123,05x0,6	m3	73,83		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	73,83		
7	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění 122,808	m2	122,81		
				122,81		
8	13310-PC	Poplatek za skládku	m3	73,83		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
9	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb 205,08*0,25	m2	51,27		
				51,27		
10	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči 205,08*0,25	m2	51,27		
				51,27		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
11	451971111R00	Položení vrstvy z geotextilie	m2	147,66		
12	67313121	Geotextilie 147,6576*1,13	m2	166,85		
				166,85		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
13	631571010R00	Zřízení násypu podlahy nebo střechy, bez dodávky 147,6576*0,15	m3	22,15		
				22,15		
14	58333663	Kamenivo těžené hr frakce 22-32 kačírek praný VL 147,6576*0,15*1000	l	22 148,64		
				22 148,64		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
15	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 hlavní budova ((6x8+2x0,83)x2+(7,94+7,94)x2+3,6+0,6x4) spoj. krček (33,08x2+1,44)	m	205,08		
16	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 205,08*0,2*0,1	m3	4,10		
				4,10		
17	91-PC	Přeložení lapače splavenin	kpl	6,00		
18	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	215,33		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
19	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	84,95		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711 Izolace proti vodě						
20	711502020RZ1	Ochrana proti radonu systém Technodren svislá včetně dodávky fólie Technodren a doplňků Okapový chodník:205,08*0,25	m2	51,27		
				51,27		
21	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
Celkem za		711 Izolace proti vodě				
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
22	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	27,63		
23	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	82,90		

Položkový rozpočet

Stavba :	201060 Oprava okapového chodníku Gymnázia JP Sl	Rozpočet:
Objekt :	102 SO 01 Okapový chodník	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	27,63		
25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	27,63		
26	979098191U00	Skládkovné suti netříděné	t	27,63		
Celkem za		<i>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</i>				